

本期调整范围与内容：

一、E 数据中心

1.1-6 层平面室内隔墙位置因业务需求进行调整；
机房层电梯间、设备用房局部调整；屋面设备及支撑构架调整。

2. 外立面开窗作如下调整：

1-13 轴立面：取消 2-12 轴窗户，增设 12-13 轴窗户；

A-G 轴立面：取消 E-F 轴窗户，A-B 轴 2-5 层增设卷帘。

G-A 轴立面：取消 D-C 轴、B-A 轴窗户。

3.E 数据中心首层室外储水设备调整，周边绿地布置局部调整；园区场地南侧出入口绿化调整。

4. 更新面积统计数据，总建筑面积 40981.36 m²调整为 45406.61 m²，计容面积 45394.94 m²调整为 45406.61 m²，地上建筑面积 40981.36 m²调整为 45406.61 m²，占地面积 6493.15 m²调整为 6544.56 m²。

5. 建筑高度 42.7m 更新为 43.9m（1.8m 室内外高差 +40.1m 正负零至六层楼板顶 +2.0m 女儿墙），补充消防高度 41.9m（1.8m 室内外高差 +40.1m 正负零至六层楼板顶）

二、L 室外埋地水箱为本次报规单体。

更新面积数据，总建筑面积 27.20 m²调整为 855.20 m²，地下建筑面积 0 m²调整为 828.00 m²。

三、M 开闭所为本次报规单体。

